# Čerpání betonu

Čerpání betonu a malt zajišťujeme mobilními autočerpadly s délkou výložníku 24 až 58 m, pumpomixy, stacionárními čerpadly nebo pronájmem betonovací věže s 32 m výložníkem. Dále zajišťujeme čerpání litých směsí ANHYMENT®, CEMFLOW® a PORIMENT®.


**TBG BETONPUMPY MORAVA s. r. o.**
Jihlavská 51, 642 00 Brno
IČ: 26240378, DIČ: CZ26240378

**Objednávky a dispečink čerpadel**
Otakar Namyslo, tel.: 724 120 303
E-mail: otakar.namyslo@cmbeton.cz

**Obchod - čerpadla**
Ing. Jiří Vrtílek, tel.: 607 560 406
E-mail: jiri.vrtilek@cmbeton.cz


## Mobilní čerpadla











| typ čerpadla | cena Kč bez DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství | + cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství |
|---|---|---|---|---|
| **M24, M28** | **500** | 605 | **0** | 0 |
| **M32** | **550** | 666 | **0** | 0 |
| **M32 halové čerpadlo** | **570** | 690 | **0** | 0 |
| **M36** | **600** | 726 | **0** | 0 |
| **M40** | **650** | 787 | **0** | 0 |
| **M42** | **700** | 847 | **40** | 48 |
| **M46** | **750** | 908 | **50** | 61 |
| **M52** | **900** | 1 089 | **60** | 73 |
| **M58** | **1 000** | 1 210 | **60** | 73 |
| **Přístavné na stavbu, jednorázově** | | | **1 000** | 1 210 |
| **Přístavné M40, M46** | | | **3 000** | 3 630 |
| **Přístavné M52, M58** | | | **dle domluvy** | dle domluvy |

## Pumpomix

| typ výložníku | cena Kč bez DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH za 15 min. pobytu čerpadla na stavbě |
|---|---|---|
| **M24** | **450** | 545 |
| **Přístavné na betonárnu, jednorázově** | **550** | 666 |
| **Doprava betonu z betonárny na stavbu** | **dle ceníku dopravy** | dle ceníku dopravy |

Pozn.: Použití PUMPOMIXU je možné jen při betonážích do 15 m³. Při použití PUMPOMIXU pouze jako čerpadla bude účtován jeho výkon jako mobilní čerpadlo M24, M28.

## Rozměrová tabulka čerpadel

| typ čerpadla | M24 PUMI | M28 | M31 halové | M32 | M36 | M40 | M42 | M46 | M52 | M58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměry pro ustavení stroje (m) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Šířka vpředu (m) | 4,0 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 10,5 | 8,9 |
| Šířka vzadu (m) | 2,5 | 5,2 | 6,3 | 5,2 | 6,5 | 7,2 | 8,0 | 8,9 | 9,8 | 12,5 |
| Délka (m) | 9,6 | 10,7 | 10,1 | 10,2 | 11,3 | 10,7 | 13,0 | 11,8 | 14,1 | 11,5 |
| Výška (m) | 24,0 | 28,0 | 31,0 | 32 | 36,0 | 40,0 | 42,0 | 46,0 | 52,0 | 58,0 |
| Vzdálenost (m) | 20,0 | 24,0 | 26,6 | 28 | 31,7 | 36,0 | 38,0 | 41,0 | 48,1 | 53,4 |
| Hloubka (m) | 12,4 | 18,0 | 20,4 | 20,5 | 23,7 | 27,9 | 29,1 | 31,5 | 38,1 | 44,0 |
| Vzdálenost od kabiny auta (m) | 17,0 | 22,0 | 24,3 | 26,0 | 29,3 | 32,0 | 35,3 | 38,2 | 44,8 | 49,6 |




**Českomoravský beton, a. s.**
Oderská 838, 742 13 Studénka
**E** pavel.kubica@cmbeton.cz
**M** 602 727 337


ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group

## Stacionární čerpadla

| typ čerpadla | cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství | + cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství |
|---|---|---|---|---|
| **Pístové** | **375** | 454 | **0** | 0 |
| Vhodné pro čerpání CEMFLOW®, potěrů a lehce zpracovatelných betonů ($D_{max}$ = 16 mm) | | | | |
| **Přístavné na stavbu, jednorázově** | | | **1 000** | 1 210 |
| **Dopravní hadice** | | | **20 Kč/m/den** | 24 Kč/m/den |

## Šneková čerpadla

| typ čerpadla | cena Kč bez DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě | cena Kč s DPH za 15 min. přistavení čerpadla na stavbě | + cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství | + cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství |
|---|---|---|---|---|
| **Estrich Boy (ANHYMENT®)** | **250** | 303 | **50** | 61 |
| **Aeronicer (PORIMENT®)** | **350** | 424 | **50** | 61 |
| **Přístavné na betonárnu** | | | **490** | 593 |
| **Přeprava z betonárny na stavbu a zpět** | | | **19 Kč/km** | 23 Kč/km |
| **Dopravní hadice** | | | **20 Kč/m/den** | 24 Kč/m/den |

## Betonovací věže

| typ věže | cena Kč bez DPH za 1 den použití věže na stavbě | cena Kč s DPH za 1 den použití věže na stavbě | + cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství | + cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství |
|---|---|---|---|---|
| **MX 32 – TR** | **3 000** | 3 630 | **40** | 48 |

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž věže hradí objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.

## Rozdělovací výložník

| typ výložníku | cena Kč bez DPH za 1 den použití výložníku na stavbě | cena Kč s DPH za 1 den použití výložníku na stavbě | + cena Kč bez DPH za 1 m³ přečerpaného množství | + cena Kč s DPH za 1 m³ přečerpaného množství |
|---|---|---|---|---|
| **RV 10** | **1 000** | 1 210 | **0** | 0 |

Přepravu na stavbu a zpět, montáž a demontáž výložníku hradí objednatel dle skutečných nákladů nebo po dohodě.

## Zvláštní služby a příplatky

| název | popis | cena Kč bez DPH | cena Kč s DPH |
|---|---|---|---|
| **Přídavné ocelové potrubí** | za 1 bm a den | **110** | 133 |
| **Přídavné gumové hadice** | za 1 bm a den | **140** | 169 |
| **Použití rozjezdové chemikálie** | jednorázově | **290** | 351 |
| **Drátkobeton** | za m³ | **30** | 36 |
| **Příplatek za práci o víkendech a v noci (od 20 do 6 hod)** | za 15 min. | **45** | 54 |
| **Příplatek za práci o svátcích** | za 15 min. | **55** | 67 |
| **Čekání záložního čerpadla** | za 15 min. | **275** | 333 |
| **Požadavek na terénní podvozek 6x6, 8x6** | jednorázově | **500** | 605 |
| **Odvoz zbytkového betonu nebo mytí čerpadla mimo stavbu** | jednorázově | **590** | 714 |

Pozn.: Při platbě v hotovosti bude poskytnuta sleva 5%. Dále individuální podmínky dle domluvy.
Za zbytečný výjezd nebo za pozdní zrušení objednávky (méně než 12 hod. před začátkem akce) účtujeme 2000,- Kč + 45,- Kč/km.
Pro čerpání jsou závazné Všeobecné obchodní a platební podmínky pro služby přepravy a čerpadel betonových a maltových směsí, které jsou v plném znění na **http://www.transportbeton.cz/o-skupine/obchodni-podminky.html**


Ceník platný od 1. 1. 2017
**transportbeton.cz**
**Českomoravský beton, a. s.**
Oderská 838, 742 13 Studénka
**E** pavel.kubica@cmbeton.cz
**M** 602 727 337
ČESKOMORAVSKÝ BETON
HEIDELBERGCEMENT Group